


OZN.	POPIS
	silikonový nádrž hliníkový zpevňovací omlitek šukové omlitko penetrační nádrž
M 1	úprava a vyrovnání stávajícího podkladu

LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU:



VÝPLNĚ OTVORŮ:

- PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ PARAPETNÍCH PLECHŮ
- NOVÁ OKNA: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUKSKLEM, $U_g=1,2$ W/m² K,
- BARVA BILÁ, DODÁVKA OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- NOVÁ OKNA V 1PP: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUKSKLEM, $U_g=1,5$ W/m² K, BARVA BILÁ
- NOVÉ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE: HLINÍKOVÉ, $U_g=1,5$ W/m² K, BARVA HNĚDÁ


POZNÁMKA:

- ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ!!!
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K 1 – K 5 VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- SOKL BUDĚ OČIŠTĚN TLAKOVOU VODOU A POŠKOZENÉ SPÁRY BUDOU VYSPRAVENY
- POŠKOZENÁ UKONČOVACÍ LISTA NOPOVĚ FOLIE BUDĚ VYMĚNĚNA, CELKEM 80 BM
- PORUŠENÉ VNITŘNÍ ODKVĚTY ŠPALETY BUDOU OPRÁVENY POMOCÍ VÝZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG TL 50MM + ARMOVACÍ VRSTVA – LÉPÍČÍ TMĚL, ARMOVACÍ SÍTOVINA
- BĚHEM STAVBY BUDĚ ZAJIŠTĚNA SOUČINNOST S PROVOZOVATELEM KABELOVÉ TELEVIZE A ROZVODEM SÍTĚ
- BUDĚ ZAJIŠTĚN BEZÚPLATNÝ PŘÍSTUP NA STAVBU!!!

AKCE:

OPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN, ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY, UL. U OBCENÍCH DOMŮ č.p. 1617, TÁBOR

INVESTOR: Město Tábor, zast. společnost BYTES TÁBOR s.r.o., IČ: Jaroše 2418, 390 03 Tábor
MÍSTO STAVBY: K.Ú. TÁBOR, parc.č. 5434, 5435

GENERALNÍ PROJEKTANT:  Graphic PRO s.r.o. Projektční kancelář Střeškovského 225/5, 390 03 Tábor IČ: 281 210 653, IČO: 28125657	STAVBYNÍ ÚŘAD: TÁBOR	
	KRAJ: JIHOČESKÝ	
	FORMÁT: 4 A4	
	DATAUM: 02/2018	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Pěšný 776 166 799 E-mail: peshny@seznam.cz	KRESLIL: Luboš Hrdý 776 999 271 E-mail: hrudylubo@seznam.cz	STUPEŇ: PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT: D.1.1. ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	KÓPE ČÍSLO:
OBSAH: POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: B-13	