


LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU:

| OZN. | POPIS |
|------|---|
| | sílikonový nátěr |
| | hlaubkový zpevňovací omítek |
| M 1 | štuková omítka |
| | penetrační nátěr |
| | úprava a vyrovnání stávajícího podkladu |



VÝPLNĚ OTVORŮ:

- PUVODNÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ PARAPETNÍCH PLECHŮ
- NOVÁ OKNA: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, $U_g=1,2$ W/m² K,
- BARVA BILÁ, DODÁVKA OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- NOVÁ OKNA V 1PP-PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, $U_g=1,5$ W/m² K, BARVA BILÁ
- NOVÉ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE: HLINÍKOVÉ, $U_g=1,5$ W/m² K, BARVA HNĚDÁ


POZNÁMKA:

- ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ!!!
- NOVÉ KLEMPŘÍSKÉ PRVKY K 1 – K 5 VIZ. VÝKIS KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ
- SOKL BUDĚ ODŠTEN TLAKOVOU VODOU A POŠKOZENÉ SPÁRY BUDOU VYSPRAVENY
- POŠKOZENÁ UKONČOVACÍ LIŠTA NĚPOVĚ FOLE BUDĚ VYMĚNĚNÁ, CELKEM 80 BM
- PORUŠENÉ VNITŘNÍ ODKVNÍ ŠPALETY BUDOU OPRAVENY POMOČÍ VÝZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG TL. 50MM + ARMOVACÍ VRSTVA – LEPIČÍ TMĚL, ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- BĚHEM STAVBY BUDĚ ZAJIŠTĚNA SOUČINNOST S PROVOZOVATELEM
- KABELOVÉ TELEFYZE A ROZVODEM SÍTĚ
- BUDĚ ZAJIŠTĚN BEZÚPLATNÝ PŘÍSTUP NA STAVBU!!!

AKCE:

OPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN. ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ul. U OBECNÍCH DOMŮ č.p. 1617, TÁBOR

INVESTOR: Město Tábor, zast. společnosti BYTES TÁBOR s.r.o., kpt. Jaroše 241B, 390 03 Tábor
MÍSTO STAVBY: K.Ú. TÁBOR, parc.č. 5434, 5435

| | | |
|---|--|------------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Graphic PRO s.r.o. Projektční kancelář Stupčanova 2245, 390 02 Tábor IČ: 381 210 653, IČD: 28125657 | STAVBNÍ ÚŘAD: TÁBOR | |
| | KRAJ: JIHOČESKÝ | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Miroslav Páral, tel. 776 166 799 E-mail: peknic.j@seznam.cz | KRESLE: Luboš Hrdlička Město Tábor, tel. 732 999 271 E-mail: hruckulubos@emil.cz | |
| | DATA: 02/2018 | PROVEDENÍ STAVBY |

| | | |
|---|---------------------|--|
| OBJEKT: D.1.1. ARCHITECTONICKÉ A STAVBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.1.2. STAVBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST | MĚŘÍTKO: 1:50 | |
| | KOPIE DÍLO: | |
| OSAH: | ČÍSLO VÝKRESU: B-12 | |

ŘEZ A-A - NOVÝ STAV