


LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU:

OZN.	POPIS
	silikonový nátěr hlubokový zpevňovač omítek štuková omítka penetrační nátěr
M 1	úprava a vyrovnání stávajícího podkladu



VÝPLNĚ OTVORŮ:

- PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ PARAPETNÍCH PLECHŮ
- NOVÁ OKNA: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUKSTLEM,  $U_g=1,2$  W/m<sup>2</sup> K, BARVA BILÁ, DODÁVKA OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- NOVÁ OKNA V 1.PP: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUKSTLEM,  $U_g=1,5$  W/m<sup>2</sup> K, BARVA BILÁ
- NOVÉ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE: HLINÍKOVÉ,  $U_g=1,5$  W/m<sup>2</sup> K, BARVA HNĚDÁ


POZNÁMKA:

- ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ!!
- NOVÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY K 1 – K 5 VÍZ. VÝPIS KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ
- SOKL BUDĚ OČISTĚN TLAKOVOU VODOU A POŠKOZENÉ SPÁRY BUDOU VYSPRAVENY
- POŠKOZENÁ UKONČOVACÍ LISTA NOPOVĚ FOLIE BUDĚ VYMĚNĚNÁ, CELKEM 80 BM
- PORUŠENÉ VNITŘNÍ OKEKNÍ ŠPALETY BUDOU OPRÁVENY POMOCÍ VÝZDÍVKY Z TVÁRNÍC YTONG TL. 50MM + ARMOVACÍ VRSTVA – LEPÍČÍ TMĚL, ARMOVACÍ SÍTOVNA
- BĚHEM STAVBY BUDĚ ZAJIŠTĚNA SOUČINNOST S PROVOZOVATELEM KABELOVÉ TELEVIZE A ROZVODEN SÍTĚ
- BUDE ZAJIŠTĚN BEZÚPLATNÝ PŘÍSTUP NA STAVBU!!

AKCE:

OPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN, ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ul. U OBECNÍCH DOMŮ č.p. 1617, TÁBOR

INVESTOR: Město Tábor, zast. společnost BYTES TÁBOR s.r.o., IČ: Jaroše 2418, 390 03 Tábor  
MÍSTO STAVBY: K.U. TÁBOR, parc.č. 5434, 5435

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>Graphic PRO s.r.o.</b> Projektční kancelář Střevského 225a, 390 02 Tábor tel: 381 210 653, IČ: 28195667	STAVBNÍ ÚŘAD: TÁBOR	
	KRAJ: JIHOČESKÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Pěkný, IČ: 153 272 776, 166 799 E-mail: pěknic@seznam.cz	FORMÁT: 4 A4	
	DATUM: 02/2018	
KRESLIL: Luboš Hruška, IČ: 153 272 776, 166 799 E-mail: hruska@ubohernol.cz	STUPEŇ: PROVĚZENÍ	
	PROVEDENÍ	

OBJEKT:	MĚRÍTKO:	KÓPE ČÍSLO:
D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	1:50	
D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		
OBSAH:	ČÍSLO VÝKRESU:	B-16

POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV