

N

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OKAPOVÝ CHODNÍK, BETONOVÁ DLAŽBA TL.50MM
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
- SKLADBA:
  ORNICE TL. 130mm
  HLUŠINA TL. 150mm
  ROSTLÝ TEREN
  PLOCHA: 78 m2

VÝPLNĚ OTVORŮ:

- PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ PARAPETNÍCH PLECHŮ
- NOVÁ OKNA: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, $U_g = 1.2$ W/m K, BARVA BÍLÁ, DODÁVKA OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- NOVÁ OKNA V 1.PP: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, $U_g = 1.5$ W/m K, BARVA BÍLÁ
- NOVÉ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE: HLINÍKOVÉ, $U_g = 1.5$ W/m²K, BARVA HNĚDÁ

POZNÁMKA:

- **ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ!!!**
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K 1 – K 5 VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- SOKL BUDE OČIŠTĚN TLAKOVOU VODOU A POŠKOZENÉ SPÁRY BUDOU VYSPRAVENY
- POŠKOZENÁ UKONČOVACÍ LIŠTA NOPOVÉ FÓLIE BUDE VYMĚNĚNA, CELKEM 80 BM
- PORUŠENNÉ VNITŘNÍ OEKNNÍ ŠPALETY BUDOU OPRAVENY POMOCÍ VYZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG TL. 50MM + ARMOVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ TMEL, ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- **BĚHEM STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNA SOUČINNOST S PROVOZOVATELEM KABELOVÉ TELEVIZE A ROZVODEM STA**
- **BUDE ZAJIŠTĚN BEZÚPLATNÝ PŘÍSTUP NA STAVBU!!!**

AKCE:

OPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN, ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ul. U OBECNÍCH DOMŮ č.p. 1617, TÁBOR

INVESTOR: Město Tábor, zast. společností BYTES TÁBOR s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

MÍSTO STAVBY: K.Ú. TÁBOR, parc.č. 5434, 5435

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Graphic PRO s.r.o.
Projekční kancelář
Strakonického 2255, 390 02 Tábor,
tel: 381 210 653, IČO: 28125657

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Jiří Pěknic
Mobil: +420 776 166 799
E-mail: peknic.j@seznam.cz

KRESLIL:
Luboš Hruška
Mob: +420 732 969 271
E-mail: hruskalubos@email.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD:	TÁBOR
KRAJ:	JIHOČESKÝ
FORMÁT:	10 A4
DATUM:	02/2018
STUPEŇ:	PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT: D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	KOPIE ČÍSLO:
OBSAH: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: B-09	