

LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU:

OZN.	POPIS
M1	silikonový nátěr hloubkový zpevňovač omítek štuková omítka penetrační nátěr úprava a vyrovnání stávajícího podkladu

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SKLADBA PODLAHY:
LITÉ TERACO TL. 20mm
BETONOVÁ MAZANINA, TL. CCA 80 MM SE SÍTÍ 6–150/150
CELKOVÁ PLOCHA : 16 m2

VÝPLNĚ OTVORŮ:

- PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ PARAPETNÍCH PLECHŮ
- NOVÁ OKNA:PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, $U_g = 1.2$ W/m K,
  BARVA BÍLÁ, DODÁVKA OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- NOVÁ OKNA V 1.PP: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, $U_g = 1.5$ W/m K, BARVA BÍLÁ
- NOVÉ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE:HLINÍKOVÉ, $U_g = 1.5$ W/m²K,BARVA HNĚDÁ

POZNÁMKA:

- **ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ!!!**
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K 1 – K 5 VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- SOKL BUDE OČIŠTĚN TLAKOVOU VODOU A POŠKOZENÉ SPÁRY BUDOU VYSPRAVENY
- POŠKOZENÁ UKONČOVACÍ LIŠTA NOPOVÉ FÓLIE BUDE VYMĚNĚNA, CELKEM 80 BM
- PORUŠENNÉ VNITŘNÍ OEKNNÍ ŠPALETY BUDOU OPRAVENY POMOCÍ VYZDÍVKY Z TVÁRNIC YTONG TL. 50MM + ARMOVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ TMEL, ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- **BĚHEM STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNA SOUČINNOST S PROVOZOVATELEM KABELOVÉ TELEVIZE A ROZVODEM STA**
- **BUDE ZAJIŠTĚN BEZUPLATNÝ PŘÍSTUP NA STAVBU!!!**

AKCE:

OPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN, ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ul. U OBECNÍCH DOMŮ č.p. 1617, TÁBOR

INVESTOR: Město Tábor, zast. společností BYTES TÁBOR s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

MÍSTO STAVBY: K.Ú. TÁBOR, parc.č. 5434, 5435

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Graphic PRO s.r.o.
Projekční kancelář
Stránského 2255, 390 02 Tábor,
tel: 381 210 653, IČO: 28125657

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Jiří Pěkník
Mob: +420 776 166 799
E-mail: peknic.j@seznam.cz

KRESLIL:
Luboš Hruška
Mob: +420 732 969 271
E-mail: hruskalubos@email.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD:	TÁBOR
KRAJ:	JIHOČESKÝ
FORMÁT:	10 A4
DATUM:	02/2018
STUPEŇ:	PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT:
D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO: 1:50

KOPIE ČÍSLO:

OBSAH:
PŮDORYS VSTUPNÍHO PODLAŽÍ - NOVÝ STAV

ČÍSLO VÝKRESU: B-10