


LEGENDA ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU:

OZN.	POPIS
M1	sítkový nátěr hluboký zpevňovací omítek stuková omítka parotěsnění nátěr úprava a vyzdobení stávajícího podkladu



VÝPLNĚ OTVORŮ:

- PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU DENONTOVÁNA VČETNĚ PARAPETNÍCH PLECHŮ
- NOVÁ OKNA: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUKLESEM,  $U_g=1,2$  W/m<sup>2</sup> K
- BAVENÁ BÍLÁ, DODÁVKA OKEN VČETNĚ VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- NOVÁ OKNA V 1.PPE: PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUKLESEM,  $U_g=1,5$  W/m<sup>2</sup> K, BAVENÁ BÍLÁ
- NOVÉ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE: HLINÍKOVÉ,  $U_g=1,5$  W/m<sup>2</sup> K, BAVENÁ HNĚDÁ


POZNÁMKA:

- ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ!!!
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY K 1 – K 5 VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- SOKL BUDĚ ODČISTĚN TLAKOVOU VODOU A POŠKOZENÉ SPÁRY BUDOU VÝSPÁVĚNY
- POŠKOZENÁ UKONČOVACÍ LIŠTA NOPOVĚ FOLIE BUDĚ VYMĚNĚNA, CELKEM 80 BM
- PORUŠENÉ VNITŘNÍ OCENNÍ SPÁLETTY BUDOU OPRAVENY POMOČI VÝZVOUVÝ Z TVÁŘNIC YTONG TL. SOKNA + ARMOVACÍ VRSTVA – LETIČI TMEI, ARMOVACÍ SÍTOVNA
- BEHEM STAVBY BUDĚ ZAJIŠTĚNA SOUČASNOST S PROVOZOVATELEM
- KABELOVÉ TELENÍZE A ROZVODEM SÍTĚ
- BUDĚ ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ PŘÍSTUP NA STAVBU!!!

AKCE:

OPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN, ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ul. U OBECNÍHO DOMU č.p. 1617, TABOR

INVESTOR: Město Tabor, zást. společnosti BYTES TABOR s.r.o., kpt. Jirada 2418, 390 03 Tabor  
MÍSTO STAVBY: K.Ú. TABOR, parc.č. 5434, 5435

 <b>Graphic PRO s.r.o.</b> Projektční kancelář Svatoborova 225b, 390 02 Tabor IČ: 391 230 633, IČO: 28355657	STAVĚNÍ ÚŘAD: TABOR	
	ŘEŠIL: JIHOČESKÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Miroslav Pávek, 776 166 799 E-mail: petrich@seznam.cz	FORMÁT: 4 A4	
	DATAUM: 02/2018	
KRESELIL: JUDAS 1420 732 969 271 E-mail: husak@uhomel.cz		PROJEKČNÍ STAVBY

OBJEKT: D.1.1. ARCHITECTONICKÉ A STAVĚNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.1.2. STAVĚNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	KOPĚ ČÍSLO:
OBŠAH: POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: B-15	